ﾙｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ:[ｼﾝｺｸ]ｱﾚｸﾞﾘｱﾌｪﾝｽTL5型
ﾌｪﾝｽ本体H1200 柱H1600
<ｶﾗｰ/ｽﾃﾝｶﾗｰ>
独立基礎仕様

7,900 内寸法

既存CB積み:塗装やり替え
ｽﾀｯｺ塗装仕上げ <ｶﾗｰ/[日本ﾍﾟｲﾝﾄ]ND-371>

★ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ:[ODELIC]OG254565LD
<ｶﾗｰ/ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ>
※ｶｰﾎﾟｰﾄ柱に取付

斜線部分:ﾀｲﾙやり替え 300角
(階段部共)
[INAX]ｸﾞﾚｲｽﾗﾝﾄﾞ ｸﾞﾗﾆｯﾄ調 〈ｶﾗｰ/GRL-12〉

既存CB積み:塗装やり替え
ｽﾀｯｺ塗装仕上げ <ｶﾗｰ/[日本ﾍﾟｲﾝﾄ]ND-371>

既存CB積み:塗装やり替え
ｽﾀｯｺ塗装仕上げ
<ｶﾗｰ/[日本ﾍﾟｲﾝﾄ]ND-371>

④
③
②
①

≒7,500 (ｶｯﾄｱﾘ)

12,000

5,900 内寸法

6,250 内寸法
5,370
320
2,575
2,475

斜線部分:ﾀｲﾙやり替え 300角
[INAX]ｸﾞﾚｲｽﾗﾝﾄﾞ
ｸﾞﾗﾆｯﾄ調
〈ｶﾗｰ/GRL-12〉

ｶｰﾎﾟｰﾄ:[三協]U.ｽﾀｲﾙ ｱﾋﾞｽﾄ 吊下げﾀｲﾌﾟ
両側支持ﾀｲﾌﾟ H26
屋根/5424 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ×3
梁/DF80 ※ｶｯﾄｱﾘ ×1
梁/DF120 ×1 ※補強柱 1ヶ所ｱﾘ
熱線遮断ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(かすみ調)
★ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ×1灯
ｱﾋﾞｽﾄｴﾝﾌﾞﾚﾑ
<ｶﾗｰ/ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ><木調屋根枠ｶﾗｰ/ﾋﾟﾀｰｸﾞﾚｲﾝ>

ﾒｼﾞ W100:やり替え
透水性舗装仕上げ[ｼﾝｺｸ]ﾘﾝｸｽﾄｰﾝS
<ｶﾗｰ/368(ﾆｭｰ象牙)>

2,400 10 2,400 10 2,400
7,220

SGL

※本図の縮尺はA3ｻｲｽﾞを標準としております。

○図面寸法と、施工寸法とは、誤差が生じる場合があります。
○細部は現場調整とさせていただきます。
○配管、地盤等の工事施工の妨げとなる地中障害に対する費用は別途見積りとなります。
○現物の排水等によって宅地レベルが変わった場合は別途見積り、又は再見積りとさせていただきます。

写真はご提案内容と仕様及びｶﾗｰが異なる場合があります。

決定図面

Family Exterior
Exterior & Garden Design

他社の図面を利用した受注行為は致しません。
New moral standard

■TITLE ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗﾝ ■ITEM 平面図・立面図 ■SCALE 1:50 ■No. -3 担当:石川
2021.07.12 N